



Deel 1



Deel 2

Verklaring:

- ***** Werkgrens
- Kadastrale grens
- Bestaande situatie (DTM)
- Bestaande hoogte (DTM)
- Nieuwe kant verharding
- Opnieuw stellen bestaande kantopsluiting RWS-band
- Aanbrengen nieuwe RWS-band 110/220x250mm
- Aanbrengen nieuwe trottoirband 180/200x250mm
- Aanbrengen verlaagde band
- Aanbrengen nieuwe opsluitband 100x200mm
- Aanbrengen nieuwe opsluitband 150x250mm
- Opnieuw stellen bestaande opsluitband
- Aanbrengen geleideband 70/200x200mm
- Aanbrengen bushalteband (hergebruik bij Rozenstraat)
- Overgang onderhoudsmaatregel
- Aanbrengen onderbroken markering thermoplast
- Aanbrengen onderbroken markering thermoplast
- Aanbrengen haaiantandmarkering thermoplast
- Aanbrengen asfalt kleur zwart
- Aanbrengen asfaltdeklaag kleur rood
- Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat kleur heidepaars in elleboogverband
- Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat kleur zwart in elleboogverband
- Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat kleur wit in halfsteensverband
- Aanbrengen tegels 300x300x45mm kleur grijs in halfsteensverband
- Aanbrengen tegels 300x300x45mm kleur grijs in lintverband
- Aanbrengen tegels 300x300x80mm kleur grijs in lintverband
- Aanbrengen straatbakstenen dikmaat kleur rood in keperverband
- Aanbrengen straatkolk / trottoirkolk
- Nieuwe hoogte kant verharding / kantopsluiting
- Te roeien boom
- Aanbrengen beplanting (n.t.b.)
- Planten Ezenhakhout (Alnus glutinosa, meerstammig)
- Toepassen grondverbetering en plaatsen wortelschermen

Onderhoudsmaatregel 1:

- Profielreizen 140mm asfalt
- Aanbrengen 150mm asfalt
- 80mm AC22 Base
- 40mm AC16 Bind
- 30mm SMA NL11 (suggesiestroken EAB rood)

Onderhoudsmaatregel 2:

- Verwijderen volledige asfaltpakket
- Verwijderen volledige fundering en klinkers
- Ontgraven cunet tot 450mm onder bestaande weghoogte
- Aanbrengen geotextiel Ten Cate Polyfelt TS 40
- Aanbrengen Tensar Triax op geotextiel
- Aanbrengen 300mm fundering betonpungranulaat
- Aanbrengen 150mm asfalt
- 80mm AC22 Base
- 40mm AC16 Bind
- 30mm SMA NL11 (suggesiestroken EAB rood)

Onderhoudsmaatregel 3:

- Verwijderen 210-240mm asfalt
- Aanbrengen 100mm fundering betonpungranulaat
- Aanbrengen 150mm asfalt
- 80mm AC22 Base
- 40mm AC16 Bind
- 30mm SMA NL11

Maten in meters tenzij anders vermeld
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

Nr	Datum	Wijziging	Tak
01	11-03-2021	CONCEPT	RvG

Opdrachtgever: **Gemeente Zuidplas**

Projectomschrijving: **Reconstructie Noordelijke Dwarsweg Zevenhuizen**

Tekeningomschrijving: **Definitief ontwerp Nieuwe situatie Blad 1**

Tekenaar: **R.S. van Gilst**

Projectleider: **W.J.A. van der Star**

Status: **CONCEPT**

Www: **www.anteagroup.nl**

Schaal: **1:200**

Formaat: **A1-594x1260**

Bladnummer: **1 IN 2**

Wijziging: **CO**

Tekeningnummer: **0462529.100-S-2-0001**