Fietsroute F20

Gemeente Zuidplas

Antea Group

Understanding today.
Improving tomorrow.

24-11-2021

www.anteagroup.nl

Twee opgaven

1. Veilige inrichting van:
   - Oost Ringdijk
   - West Ringdijk
   - ‘s-Gravenweg

2. Onderzoeken (on)mogelijkheid om een snelfietsroute in te passen

Advies over de snelfietsroute

1. Richt de Oost en West Ringdijk en de ‘s-Gravenweg niet in als snelfietsroute.
2. Voer op beide tracés een aantal maatregelen door die bijdragen aan de verkeersveiligheid van het fietsverkeer.
3. Maak als gemeente een kosten/baten analyse of het zinvol is te investeren in de alternatieve routes ten noorden van Moordrecht (het ‘hoedje’) en/of de Waterschapsweg in Nieuwerkerk aan de IJssel.
4. Weeg deze analyse af tegen de plannen voor een ambitieroute die in de toekomst langs de A20 bij het Vijfde Dorp aangelegd zou kunnen worden.
5. Onderzoek de mogelijkheid om de aanleg van de ambitieroute naar voren te halen, ook zonder dat de geplande infrastructuur van het Vijfde Dorp al gerealiseerd is.

Understanding today.
Improving tomorrow.

Participatie

- De inwoners van Moordrecht en Nieuwerkerk hebben meegedacht over oplossingen en alternatieven.
- Er is veel weerstand tegen een snelfietsroute op de tracés die in eerste instantie zijn onderzocht.
- Gesprekken hebben plaatsgevonden in een kritische, maar constructieve sfeer.
- De uitkomsten van de gesprekken zijn meegewogen in het advies van Antea Group.
- Bovendien hebben de gesprekken in een van de klankbordgroepen geleid tot een alternatieve route die is opgenomen in het advies.

Oost en West Ringdijk

Fietsroute Moordrecht + snelfietsroute variant



Understanding today.
Improving tomorrow.

Belangrijkste aandachtspunten O/W Ringdijk

Wegen

- Breedte van de weg (i.c.m. verschillende gebruikers)
- Intensiteit gemotoriseerd verkeer
- Fietsintensiteiten
- Voetgangersvoorzieningen

Overig

- Uitrit tankstation
- Uitrit manege

Kruispunten

- Meester Lallemanstraat
- Middelweg
- Schoolbrug
- Zuidplaspolderweg

Understanding today.
Improving tomorrow.

Voorgestelde maatregelen

- Verkeerskundige voorstellen van Antea Group
- Combinatie van maatregelen
- Nog niet afgestemd met alle afdelingen van de gemeente
- Advies richting gemeenteraad (en dus nog niet geaccordeerd)



Woonerf

Kruispunten extra markeren

Oost Ringdijk knippen

Route richting maneges

Tankstation

Boottrailer

Understanding today.
Improving tomorrow.

‘s-Gravenweg



anteagroup

Understanding today.
Improving tomorrow.

Belangrijkste aandachtspunten

- Te hard gereden door autoverkeer en fietsverkeer
- Parkeren is noodzakelijk
- Sluipverkeer en landbouwverkeer
  - Doorgaande functie
- Uitritten bedrijven leidt tot veel verkeersbewegingen
- Boer heeft veel parkeerplaatsen nodig
- Scheve overweg rotonde verkeersonveilig

Understanding today.
Improving tomorrow.



anteagroup

Fietsaansluiting scheve overweg rotonde

Kruising beter markeren

Inrichting als fietsstraat

Understanding today.
Improving tomorrow.

Wat gaan we nog doen?

- Rapportage en advies uitwerken
- Kostenindicatie maken van maatregelen
- Bespreken met de wethouder (december 2021)
- Voorleggen aan de gemeenteraad (januari 2022)

Vragen?