Bataviërlaan

Bataviërlaan

Bosveen

Rietveen

LEGENDA

Bestaand
Bestaande situatie in lichtgrijs weergegeven

Boom

Nieuw
Kantopsluiting

Scheidingsband 115/345x1000mm (2x)

Vlakken

- Rijweg
- Trottoir, betontegels, 300x300x80mm
- Trottoir, betontegels, 300x300x50mm
- Graskeien GVB-70 halfsteensverband grijs
- Gras
- Lage beplanting

Groen

Boom
Voorstel: Talia cordata "Rancho"

Overig

- Materiaal grens
- Aanbiedplaats afval
- Lichtmast
- Voetpad tussen particulier en openbaar terrein
- Oprit particulier terrein
- Werkgrens
- P-regel 300x300x80mm
- Parkeermarkering straatbaksteen keiformaat wit 1-1
- drempelplateau

Riolering

- Straatkolk

Te verwijderen

- Kappen boom

Bestaande situatie

Parkeervakken bosveen: 31
Parkeervakken rietveen: 21

Bestaande situatie

bomen bosveen: 4
bomen rietveen: 3

Nieuwe situatie

Parkeervakken bosveen: 32
Parkeervakken rietveen: 21

Nieuwe situatie

bomen bosveen: 6
bomen rietveen: 3



Wijziging:	Datum:	Omschrijving:	Getekend:	Gecontroleerd:	Vrijgegeven:
0	24-07-2026	Eerste uitgave tekening	SVU	TKO	JOJ

Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas
Project: Rietveen Bosveen, Nieuwerkerk
Onderdeel: Definitief ontwerp
Presentatietekening 30km/u

Projectnummer: 577
Tekeningnummer: 577-DO-TEK-007
Besteknummer: -

Schaal: 1:200
Formaat: A0+ (841mm/1189mm)
Blad/nr.: 1 van 1
Projectleider: JOJ
Status: Definitief
Wijziging: 0

Algemene opmerkingen:
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

fagus projectmanagement en engineering

Bezoek adres
Leen van Zuilt Hoorn 15
2289 DC Rijswijk
Nederland
Tel: 070-850 31 93

Postadres
Postbus 1008
2280 CA Rijswijk
Nederland
E-mail: info@fagus-pme.nl
Website: www.fagus-pme.nl

1:200 0 2 4 6 8m