Bataviërlaan

Bataviërlaan

Bosveen

Rietveen

LEGENDA

Bestaand
Bestaande situatie in lichtgrijs weergegeven

- Boom

Nieuw

Verharding
- Rijbaan (Betonstraatstenen keiformaat keperverband rood)
- Parkeervakken (Greenbricks)

Groen
- Beplanting (voorstel: lage beplanting)
- Gras

Overig
- Materiaal grens
- Perceelsgrens
- Boom (mogelijke locatie)
- Haag
- plantenvak
- Sfootband
- Zitbank
- Parkeervak
- Aanbiedplaats afval
- Voetpad tussen particulier en openbaar terrein
- Oprit particulier terrein
- Lichtmast
- Straatkolk
- Drempel SVT-plateau 8cm hoogte verschil

Bestaande situatie

Parkeervakken bosveen: 31
Parkeervakken rietveen: 21

Bestaande situatie

bomen bosveen: 4
bomen rietveen: 3

Nieuwe situatie

Parkeervakken bosveen: 33
Parkeervakken rietveen: 23

Nieuwe situatie

bomen bosveen: 4
bomen rietveen: 3



Wijziging:	Datum:	Omschrijving:	SVU	TVO	JDJ
0	15-07-2026	Eerste uitgave tekening			
			Getekend:	Gecontrolleerd:	Vrijgegeven:

Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas
Project: Rietveen Bosveen, Nieuwerkerk
Onderdeel: Definitief ontwerp
Presentatietekening

Projectnummer: 577
Tekeningnummer: 577-DO-TEK-007
Bestecknummer: -

Schaal: 1:200
Formaat: A0+ (841mm x 1189mm)
Blad nr.: 1 van 1
Projectleider: JDJ
Status: Definitief
Wijziging: 0

Algemene opmerkingen:
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

fagus projectmanagement en engineering

Bezoek adres
Laan van Zuid-Hoorn 15
2289 DC Rijswijk
Nederland
Tel: 070-850 31 93

Postadres
Postbus 1008
2280 CA Rijswijk
Nederland
E-mail: info@fagus-pme.nl
Website: www.fagus-pme.nl

1:200 — 0 2 4 6 8m